

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет № 9

(Локальная смета)

на **Монтаж лифтов**

Наименование объекта:
Основание:

Сметная стоимость	319.696	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	229	чел.час.
Сметная заработная плата	38.63	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на декабрь 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Стоим. ед. с нач., руб.

Раздел Монтажные работы

1	ФЕРм 03-05-005-01	Лифт малогабаритной и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	1.00			ФЕРм 03-05-005-01		
		ЗП			3340.22	1.00	18.22	60858.81	
		ЭМ			607.42	1.00	5.78	3510.89	
		в т.ч. ЗПМ			7.83	1.00	18.22	(142,66)	
		МР			1668.16	1.00	4.56	7606.81	
	цена поставщика	Лифт малогабаритной/п 100кг, скорость 0,3м/с, 2 остановки. Индекс ПГ-0125	лифт	1.00	211864.41	1.00	1.00	211864.41	
		НР от ФОТ	%	68				41481.00	
		СП от ФОТ	%	48				29280.71	
		ЗТР	чел-ч	377.00		1.00			377.00

Всего по позиции

354602.63 354602.63

2	ФЕРм 03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогабаритного лифта грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки	1 остановка	-4.00			ФЕРм 03-05-005-04		
		ЗП			211.68	1.00	18.22	-15427.24	
		ЭМ			30.06	1.00	6.70	-805.61	
		в т.ч. ЗПМ			1.08	1.00	18.22	(-78,71)	
		МР			177.29	1.00	4.65	-3297.59	
		НР от ФОТ	%	68				-10544.05	
		СП от ФОТ	%	48				-7442.86	
		ЗТР	чел-ч	24.50		1.00			-98.00

Всего по позиции

-37517.35 9379.34

3	ФЕРм 03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогабаритного лифта грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки	1 м	-15.00			ФЕРм 03-05-005-05		
		ЗП			55.06	1.00	18.22	-15047.90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			0.00	1.00	0.00	0.00	
		в т.ч. ЗПМ			0.00	1.00	0.00	(0,00)	
		МР			1.10	1.00	18.22	-300.63	
		НР от ФОТ	%	68				-10232.57	
		СП от ФОТ	%	48				-7222.99	
		ЗТР	чел-ч	6.30		1.00			-94.50

Всего по позиции

-32804.09

2186.94

Итого по разделу

284281.19

Раздел Пусконаладочные работы

4	ФЕРп 01-14-003-01 {K=0.8}	Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки	1 лифт	1.00			ФЕРп 01-14-003-01		
		ЗП			329.15	1.00	18.22	5997.11	
		НР от ФОТ	%	55				3298.41	
		СП от ФОТ	%	32				1919.08	
		ЗТР	чел-ч	32.00		1.00			32.00

Всего по позиции

11214.60

11214.60

5	ФЕРп 01-14-003-04 {K=0.8}	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-003-01	1 остановк а	1.00			ФЕРп 01-14-003-04		
		ЗП			123.43	1.00	18.22	2248.89	
		НР от ФОТ	%	55				1236.89	
		СП от ФОТ	%	32				719.64	
		ЗТР	чел-ч	12.00		1.00			12.00

Всего по позиции

4205.42

4205.42

Итого по разделу

15420.02

Итого по всем разделам

299701.21

Итого с понижающим коэфф. 0,90399733555

270929.10

НДС, %

18.00

48767.24

Всего

319696.34

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

