

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-44

(локальный сметный расчет)

Кровля

на

Кровля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

базовая цена	5,409.44	текущая цена	5,409.45 тыс.руб
	315.29		315.29 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Металлоконструкции, ж/б пояс

1	06-01-005-5 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.19				06-01-005-5		
		ЗП			2,871.99	*1,15		627.53	1	627.53
		ЭМ			2,102.31	*1,25		499.30	1	499.30
		в т.ч. ЗПМ			244.66	*1,25		(058)	1	(058)
		МР			78,969.93	0		15,004.29	1	15,004.29
1,1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-19.285	665.00	0		-12,824.53	1	-12,824.53
1,2	401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	19.285	725.69	0		13,994.93	1	13,994.93
1,3	110831 Тех часть п.1.6.39	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	0.18525	105.81	0		11.03	1	11.03
1,4	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.285	5,650.00	0		-1,610.25	1	-1,610.25
		НР от ФОТ	%	105				719.92	105	719.92
		СП от ФОТ	%	65				445.67	65	445.67
		ЗТР	чел-ч	342.72		*1,15		74.88		
								16,867.89		16,867.89
2	06-01-097-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Установка арматуры сверх нормы (5111,5-285)	1 т арматуры	4.8265				06-01-097-1		
		ЗП			257.30	*1,15		1,428.14	1	1,428.14
		ЭМ			52.52	*1,25		316.86	1	316.86
		в т.ч. ЗПМ			6.08	*1,25		(037)	1	(037)
		МР			5,690.80	0		27,466.65	1	27,466.65
2,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-4.8265	5,650.00	0		-27,269.73	1	-27,269.73
		НР от ФОТ	%	120				1,757.78	120	1,757.78
		СП от ФОТ	%	77				1,127.91	77	1,127.91
		ЗТР	чел-ч	29.78		*1,15		165.29		
								4,827.61		4,827.61
3	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	2.7243				204-0002		
		ЗП			0.00	0		0.00	1	0.00
		ЭМ			0.00	0		0.00	1	0.00
		в т.ч. ЗПМ			0	0		(000)	1	(000)
		МР			6,780.00	0		18,470.75	1	18,470.75
		НР от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		СП от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		ЗТР	чел-ч	0		0		0.00		
								18,470.75		18,470.75
4	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	2.3872				204-0024		
		ЗП			0.00	0		0.00	1	0.00
		ЭМ			0.00	0		0.00	1	0.00
		в т.ч. ЗПМ			0	0		(000)	1	(000)
		МР			7,956.21	0		18,993.06	1	18,993.06
		НР от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		СП от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		ЗТР	чел-ч	0		0		0.00		
								18,993.06		18,993.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	m	2.7243					204-0035	
		ЗП			0.00	0		0.00	1	0.00
		ЭМ			0.00	0		0.00	1	0.00
		в т.ч. ЗПМ			0	0		(000)	1	(000)
		МР			1,610.36	0		4,387.10	1	4,387.10
		НР от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		СП от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		ЗТР	чеп-ч	0		0		0.00		
								4,387.10		4,387.10
6	204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	m	2.3872					204-0039	
		ЗП			0.00	0		0.00	1	0.00
		ЭМ			0.00	0		0.00	1	0.00
		в т.ч. ЗПМ			0	0		(000)	1	(000)
		МР			1,117.47	0		2,667.62	1	2,667.62
		НР от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		СП от ФОТ	%	0				0.00	0	0.00
		ЗТР	чеп-ч	0		0		0.00		
								2,667.62		2,667.62
7	06-01-013-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	1.27					06-01-013-1	
		ЗП			410.65	*1,15		599.75	1	599.75
		ЭМ			14.54	*1,25		23.08	1	23.08
		в т.ч. ЗПМ			1.08	*1,25		(002)	1	(002)
		МР			1,532.80	0		1,946.66	1	1,946.66
		НР от ФОТ	%	105				631.53	105	631.53
		СП от ФОТ	%	65				390.95	65	390.95
		ЗТР	чеп-ч	45.78		*1,15		66.86		
								3,591.97		3,591.97
8	06-01-015-10 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 тонна	0.0374					06-01-015-10	
		ЗП			111.99	*1,15		4.82	1	4.82
		ЭМ			37.10	*1,25		1.73	1	1.73
		в т.ч. ЗПМ			2.16	*1,25		(000)	1	(000)
		МР			5,935.60	0		221.99	1	221.99
8,1	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	m	-0.0374	5,650.00	0		-211.31	1	-211.31
8,2	204-3893	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	m	0.0374	8,690.00	0		325.01	1	325.01
		НР от ФОТ	%	105				5.17	105	5.17
		СП от ФОТ	%	65				3.20	65	3.20
		ЗТР	чеп-ч	12.64		*1,15		0.54		
								350.61		350.61
9	09-03-012-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Монтаж металлоконструкции кровли 1% наплавляемый материал, 3%-неучтенный расход материалов)	1 м конструкций	112.7213					09-03-012-1	
		ЗП			229.00	*1,15		29,685.15	1	29,685.15
		ЭМ			573.13	*1,25		80,754.95	1	80,754.95
		в т.ч. ЗПМ			56.88	*1,25		(8,014)	1	(8,014)
		МР			93.04	0		10,487.59	1	10,487.59
9,1	201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	m	112.7213	8,300.00	0		935,586.79	1	935,586.79
		НР от ФОТ	%	90				33,929.67	90	33,929.67
		СП от ФОТ	%	85				32,044.69	85	32,044.69
		ЗТР	чеп-ч	25.53		*1,15		3,309.44		
								1,122,488.84		1,122,488.84
10	13-03-002-4 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: Сб. №13, п.1.13.7.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	32.69					13-03-002-4	
		ЗП			56.55	*1,15)*1,1		2,338.50	1	2,338.50
		ЭМ			9.43	*1,25		385.33	1	385.33
		в т.ч. ЗПМ			0.1	*1,25		(004)	1	(004)
		МР			202.72	0		6,626.92	1	6,626.92
		НР от ФОТ	%	90				2,108.33	90	2,108.33
		СП от ФОТ	%	70				1,639.81	70	1,639.81
		ЗТР	чеп-ч	5.21		*1,15)*1,1		219.59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	15-04-030-4 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	32.69					15-04-030-4	
		ЗП			629.59	*1,15		23,668.49	1	23,668.49
		ЭМ			2.93	*1,25		119.73	1	119.73
		в т.ч. ЗПМ			0.12	*1,25		(005)	1	(005)
		МР			474.96		0	15,526.44	1	15,526.44
		НР от ФОТ	%	105				24,857.06	105	24,857.06
		СП от ФОТ	%	55				13,020.36	55	13,020.36
		ЗТР	чел-ч	71.06		*1,15		2,671.39		
								77,192.08		77,192.08
12	26-02-003-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости 1,0 час, толщина покрытия 20 мм	100 м2 обработано поверхности	32.69					26-02-003-1	
		ЗП			1,365.01	*1,15		51,315.50	1	51,315.50
		ЭМ			8,060.33	*1,25		329,365.23	1	329,365.23
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР			44,866.27		0	1,466,678.37	1	1,466,678.37
		НР от ФОТ	%	100				51,315.50	100	51,315.50
		СП от ФОТ	%	70				35,920.85	70	35,920.85
		ЗТР	чел-ч	156.18		*1,15		5,871.35		
								1,934,595.45		1,934,595.45
13	м39-01-003-28	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны	стык	5000					м39-01-003-28	
		ЗП			7.12		0	35,600.00	1	35,600.00
		ЭМ			7.47		0	37,350.00	1	37,350.00
		в т.ч. ЗПМ			0		0	(000)	1	(000)
		МР			0.14		0	700.00	1	700.00
		НР от ФОТ	%	80				28,480.00	80	28,480.00
		СП от ФОТ	%	60				21,360.00	60	21,360.00
		ЗТР	чел-ч	0.74			0	3,700.00		
								123,490.00		123,490.00
14	09-05-004-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм	1 м шва	500					09-05-004-1	
		ЗП			30.61	*1,15		17,600.75	1	17,600.75
		ЭМ			5.71	*1,25		3,568.75	1	3,568.75
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР			1.60		0	800.00	1	800.00
		НР от ФОТ	%	90				15,840.68	90	15,840.68
		СП от ФОТ	%	85				14,960.64	85	14,960.64
		ЗТР	чел-ч	2.63		*1,15		1,512.25		
								52,770.82		52,770.82
15	46-03-001-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	15.53					46-03-001-1	
		ЗП			166.43		0	2,584.66	1	2,584.66
		ЭМ			723.53		0	11,236.42	1	11,236.42
		в т.ч. ЗПМ			190.24		0	(2,954)	1	(2,954)
		МР			1,141.13		0	17,721.75	1	17,721.75
		НР от ФОТ	%	110				6,093.00	110	6,093.00
		СП от ФОТ	%	70				3,877.36	70	3,877.36
		ЗТР	чел-ч	17.3			0	268.67		
								41,513.19		41,513.19
16	46-03-001-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06	100 отверстий	15.53					46-03-001-22	
		ЗП			6.06		0	94.11	1	94.11
		ЭМ			33.51		0	520.41	1	520.41
		в т.ч. ЗПМ			11.25		0	(175)	1	(175)
		МР			82.97		0	1,288.52	1	1,288.52
		НР от ФОТ	%	110				295.70	110	295.70
		СП от ФОТ	%	70				188.17	70	188.17
		ЗТР	чел-ч	0.63			0	9.78		
								2,386.91		2,386.91
17	09-05-003-2 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Постановка болтов высокопрочных	100 шт. болтов	15.53					09-05-003-2	
		ЗП			154.88	*1,15		2,766.08	1	2,766.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			212.98	0		3,307.58	1	3,307.58
17,1	Прайс	Анкер для высоких нагрузок М8 (479,14/1,18/*1,05/6,43)	ШТ	1401	66.31			92,895.97	1	92,895.97
17,2	Прайс	Анкер высоких нагрузок М12 (1097,38/1,18*1,05/6,43)	ШТ	152	151.81			23,075.26	1	23,075.26
17,3	Прайс	Катридж для анкера VM-РУ (960/1,1/*1,05/6,43)	ШТ	1553	132.85			206,318.90	1	206,318.90
		НР от ФОТ	%	90				2,489.47	90	2,489.47
		СП от ФОТ	%	85				2,351.17	85	2,351.17
		ЗТР	чел-ч	16.1)*1,15		287.54		
								333,451.16		333,451.16
18	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен		1 м3	2.8				46-04-001-4	
		ЗП			73.01	0		204.43	1	204.43
		ЭМ			118.53	0		331.88	1	331.88
		в т.ч. ЗПМ			11.57	0		(032)	1	(032)
		МР			0.00	0		0.00	1	0.00
		НР от ФОТ	%	110				260.51	110	260.51
		СП от ФОТ	%	70				165.78	70	165.78
		ЗТР	чел-ч	8.24		0		23.07		
								962.60		962.60
19	10-01-003-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство слуховых окон		1 слуховое окно	5				10-01-003-1	
		ЗП			56.55)*1,15		325.16	1	325.16
		ЭМ			22.06)*1,25		137.88	1	137.88
		в т.ч. ЗПМ			1.49)*1,25		(009)	1	(009)
		МР			300.20	0		1,501.00	1	1,501.00
		НР от ФОТ	%	118				394.67	118	394.67
		СП от ФОТ	%	63				210.72	63	210.72
		ЗТР	чел-ч	6.63)*1,15		38.12		
								2,569.43		2,569.43
20	08-02-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Кладка кирпичная		1 м3 кладки	184				08-02-001-1	
		ЗП			44.87)*1,15		9,494.49	1	9,494.49
		ЭМ			34.56)*1,25		7,948.80	1	7,948.80
		в т.ч. ЗПМ			5.4)*1,25		(1,242)	1	(1,242)
		МР			811.41	0		149,299.44	1	149,299.44
		НР от ФОТ	%	122				13,098.52	122	13,098.52
		СП от ФОТ	%	80				8,589.19	80	8,589.19
		ЗТР	чел-ч	5.4)*1,15		1,142.64		
								188,430.44		188,430.44
21	58-12-1 прим	Обшивка стекломагниевым листом за 2 раза		100 м2	32.6				58-12-1	
		ЗП			252.73)*2		16,478.00	1	16,478.00
		ЭМ			40.78)*2		2,658.86	1	2,658.86
		в т.ч. ЗПМ			5.1)*2		(333)	1	(333)
		МР			2,198.68	0		71,676.97	1	71,676.97
21,1	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта		м3	-86.064	792.00	0	-68,162.69	1	-68,162.69
21,2	Прайс	Лист стекломагнезитовый (142,62*1,05/1,18/6,43)		м2	6846	19.74		135,118.14	1	135,118.14
		НР от ФОТ	%	83				13,952.73	83	13,952.73
		СП от ФОТ	%	65				10,926.84	65	10,926.84
		ЗТР	чел-ч	31.83)*2		2,075.32		
								182,648.85		182,648.85
22	10-01-083-3 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного		100 м2 покрытия	16.3				10-01-083-3	
		ЗП			258.80)*1,15		4,851.21	1	4,851.21
		ЭМ			100.07)*1,25		2,038.93	1	2,038.93
		в т.ч. ЗПМ			7.97)*1,25		(162)	1	(162)
		МР			4,096.17	0		66,767.57	1	66,767.57
		НР от ФОТ	%	118				5,916.05	118	5,916.05
		СП от ФОТ	%	63				3,158.57	63	3,158.57
		ЗТР	чел-ч	29.21)*1,15		547.54		
								82,732.33		82,732.33
23	11-01-035-3 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых		100 м2 покрытия	16.3				11-01-035-3	
		ЗП			476.67)*1,15		8,935.18	1	8,935.18
		ЭМ			71.65)*1,25		1,459.87	1	1,459.87
		в т.ч. ЗПМ			2.2)*1,25		(045)	1	(045)
		МР			2,041.91	0		33,283.13	1	33,283.13
		НР от ФОТ	%	123				11,045.41	123	11,045.41
		СП от ФОТ	%	75				6,735.01	75	6,735.01
		ЗТР	чел-ч	55.17)*1,15		1,034.16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-01-050-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	16.3					11-01-050-1	
		ЗП			29.43	*1,15		551.67	1	551.67
		ЭМ			1.74	*1,25		35.45	1	35.45
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР		1,492.06			0	24,320.58	1	24,320.58
24,1	101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1995.12	6.46		0	12,888.48	1	12,888.48
24,2	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2- 0,5 мм	м2	-1995.12	12.19		0	-24,320.51	1	-24,320.51
		НР от ФОТ	%		123			678.55	123	678.55
		СП от ФОТ	%		75			413.75	75	413.75
		ЗТР	чел-ч	3.45		*1,15		64.67		
								14,567.97		14,567.97
25	12-01-013-5 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибrolита насухо	100 м2 утепляемого покрытия	16.3					12-01-013-5	
		ЗП			289.17	*1,15		5,420.49	1	5,420.49
		ЭМ			266.62	*1,25		5,432.38	1	5,432.38
		в т.ч. ЗПМ			25.79	*1,25		(525)	1	(525)
		МР		2,806.69			0	45,749.05	1	45,749.05
		НР от ФОТ	%		120			7,135.15	120	7,135.15
		СП от ФОТ	%		65			3,864.87	65	3,864.87
		ЗТР	чел-ч	33.9		*1,15		635.46		
								67,601.94		67,601.94
26	26-01-011-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными	1 м3 изоляции	305.25					26-01-011-1	
		ЗП			137.49	*1,15		48,264.15	1	48,264.15
		ЭМ			44.89	*1,25		17,128.34	1	17,128.34
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР		746.26			0	227,795.87	1	227,795.87
26,1	104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880- 86), толщина 60 мм	м3	-378.51	492.80		0	-186,529.73	1	-186,529.73
26,2	104-0506	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м3	55.65	910.22		0	50,653.74	1	50,653.74
26,3	104-0496	Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL	м3	249.5	1,270.90		0	317,089.55	1	317,089.55
		НР от ФОТ	%		100			48,264.15	100	48,264.15
		СП от ФОТ	%		70			33,784.91	70	33,784.91
		ЗТР	чел-ч	14.8		*1,15		5,195.36		
								556,450.98		556,450.98
27	12-01-022-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	100 м2 обрешетки	16.3					12-01-022-1	
		ЗП			697.76	*1,15		13,079.51	1	13,079.51
		ЭМ			117.44	*1,25		2,392.84	1	2,392.84
		в т.ч. ЗПМ			3.92	*1,25		(080)	1	(080)
		МР		9,304.52			0	151,663.68	1	151,663.68
		НР от ФОТ	%		120			15,791.26	120	15,791.26
		СП от ФОТ	%		65			8,553.60	65	8,553.60
		ЗТР	чел-ч	74.23		*1,15		1,391.44		
								191,480.89		191,480.89
28	12-01-007-9 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2 кровли	16.3					12-01-007-9	
		ЗП			894.30	*1,15		16,763.65	1	16,763.65
		ЭМ			60.29	*1,25		1,228.41	1	1,228.41
		в т.ч. ЗПМ			7.29	*1,25		(149)	1	(149)
		МР		13,783.02			0	224,663.23	1	224,663.23
28,1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-15.8762	11,200.00		0	-177,813.44	1	-177,813.44
28,2	Прайс	Кровля Ruukki (398*1.05/1.18/6.43)	м2	1760.4	55.08			96,959.59	1	96,959.59
		НР от ФОТ	%		120			20,294.62	120	20,294.62
		СП от ФОТ	%		65			10,992.92	65	10,992.92
		ЗТР	чел-ч	98.6		*1,15		1,848.26		
								193,088.98		193,088.98
29	12-01-005-3 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1.54					12-01-005-3	
		ЗП			168.26	*1,15		297.99	1	297.99
		ЭМ			68.11	*1,25		131.11	1	131.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	120				368.20	120	368.20
		СП от ФОТ	%	65				199.44	65	199.44
		ЗТР	чел-ч	17.9)*1,15		31.70		
								21,829.63		21,829.63
30	10-02-035-2 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7									
				100 м2 кровли, развернутой поверхности карнизов, фронтонов	2.78				10-02-035-2	
		Сборка карнизов								
		ЗП			1,273.46)*1,15		4,071.25	1	4,071.25
		ЭМ			99.96)*1,25		347.36	1	347.36
		в т.ч. ЗПМ			5.54)*1,25		(019)	1	(019)
		МР			275.49		0	765.86	1	765.86
		НР от ФОТ	%	118				4,826.79	118	4,826.79
		СП от ФОТ	%	63				2,577.02	63	2,577.02
		ЗТР	чел-ч	155.87)*1,15		498.32		
								12,588.28		12,588.28
31	12-01-010-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2 покрытия	2.78				12-01-010-1	
		ЗП			961.76)*1,15		3,074.75	1	3,074.75
		ЭМ			23.38)*1,25		81.25	1	81.25
		в т.ч. ЗПМ			2.7)*1,25		(009)	1	(009)
		МР			8,890.58		0	24,715.81	1	24,715.81
		НР от ФОТ	%	120				3,700.96	120	3,700.96
		СП от ФОТ	%	65				2,004.68	65	2,004.68
		ЗТР	чел-ч	112.75)*1,15		360.46		
								33,577.45		33,577.45
32	09-03-029-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		1 м конструкций	0.1				09-03-029-1	
		ЗП			304.28)*1,15		34.99	1	34.99
		ЭМ			691.89)*1,25		86.49	1	86.49
		в т.ч. ЗПМ			76.25)*1,25		(010)	1	(010)
		МР			88.50		0	8.85	1	8.85
32,1	201-0387	Лестницы		м	22		0	10,603.34	1	10,603.34
		НР от ФОТ	%	90				40.07	90	40.07
		СП от ФОТ	%	85				37.84	85	37.84
		ЗТР	чел-ч	32.37)*1,15		3.72		
								10,811.58		10,811.58
33	12-01-012-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Ограждение кровель перилами		100 м ограждений	1.696				12-01-012-1	
		ЗП			59.10)*1,15		115.27	1	115.27
		ЭМ			55.38)*1,25		117.41	1	117.41
		в т.ч. ЗПМ			3.92)*1,25		(008)	1	(008)
		МР			3,032.91		0	5,143.82	1	5,143.82
		НР от ФОТ	%	120				148.30	120	148.30
		СП от ФОТ	%	65				80.33	65	80.33
		ЗТР	чел-ч	6.67)*1,15		13.01		
								5,605.13		5,605.13
34	69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке		100 п.м переходных мостиков	1.34				69-7-2	
		ЗП			837.29		0	1,121.97	1	1,121.97
		ЭМ			162.57		0	217.84	1	217.84
		в т.ч. ЗПМ			5.34		0	(007)	1	(007)
		МР			6,796.81		0	9,107.73	1	9,107.73
		НР от ФОТ	%	78				880.72	78	880.72
		СП от ФОТ	%	50				564.57	50	564.57
		ЗТР	чел-ч	104.4			0	139.90		
								11,892.83		11,892.83
		Итого						5,409,441.86		5,409,446.43
		Итого по смете						5,409,441.86		5,409,446.43

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]