

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-43

(локальный сметный расчет)

Фасады

на

Фасады

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

базовая цена	310.33	текущая цена	310.33 тыс.руб
	44.33		44.33 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-001-2 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	32.55						
		ЗП			375.84	*1,15		14,068.63	1	14,068.63
		ЭМ			6.10	*1,25		248.19	1	248.19
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР			343.22	0		11,171.81	1	11,171.81
		НР от ФОТ	%	122				17,163.73	122	17,163.73
		СП от ФОТ	%	80				11,254.90	80	11,254.90
		ЗТР	чел-ч	43.5		*1,15		1,628.31		
								53,907.26		53,907.26
2	08-07-006-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	32.55						
		ЗП			11.09	*1,15		415.13	1	415.13
		ЭМ			0.00	*1,25		0.00	1	0.00
		в т.ч. ЗПМ			0	*1,25		(000)	1	(000)
		МР			0.00	0		0.00	1	0.00
2,1	101-5289	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	м2	3417.75	1.88	0		6,425.37	1	6,425.37
		НР от ФОТ	%	122				506.46	122	506.46
		СП от ФОТ	%	80				332.10	80	332.10
		ЗТР	чел-ч	1.3		*1,15		48.66		
								7,679.06		7,679.06
3	69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	5.43						
		ЗП			186.58	0		1,013.13	1	1,013.13
		ЭМ			3,981.62	0		21,620.20	1	21,620.20
		в т.ч. ЗПМ			128.29	0		(697)	1	(697)
		МР			207.16	0		1,124.88	1	1,124.88
		НР от ФОТ	%	78				1,333.60	78	1,333.60
		СП от ФОТ	%	50				854.87	50	854.87
		ЗТР	чел-ч	20.8		0		112.94		
								25,946.68		25,946.68
4	61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	17.62						
		ЗП			162.40	0		2,861.49	1	2,861.49
		ЭМ			988.82	0		17,423.01	1	17,423.01
		в т.ч. ЗПМ			92.15	0		(1,624)	1	(1,624)
		МР			6.00	0		105.72	1	105.72
		НР от ФОТ	%	79				3,543.28	79	3,543.28
		СП от ФОТ	%	50				2,242.59	50	2,242.59
		ЗТР	чел-ч	18.33		0		322.97		
								26,176.09		26,176.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15-02-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	17.62					15-02-001-1	
		ЗП			681.87	*1,15		13,816.73	1	13,816.73
		ЭМ			61.89	*1,25		1,363.13	1	1,363.13
		в т.ч. ЗПМ			34.89	*1,25		(768)	1	(768)
		МР			979.69		0	17,262.14	1	17,262.14
		НР от ФОТ	%	105				15,314.44	105	15,314.44
		СП от ФОТ	%	55				8,021.85	55	8,021.85
		ЗТР	чеп-ч	70.88		*1,15		1,436.24		
								55,778.29		55,778.29
6	15-01-017-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами плитками на цементном растворе стен	100 м2 поверхности облицовки	1.02					15-01-017-1	
		ЗП			2,732.58	*1,15		3,205.32	1	3,205.32
		ЭМ			47.72	*1,25		60.84	1	60.84
		в т.ч. ЗПМ			15.14	*1,25		(019)	1	(019)
		МР			11,101.39		0	11,323.42	1	11,323.42
6,1	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	-102	100.90		0	-10,291.80	1	-10,291.80
6,2	Прайс	Камень натуральный песчаник (802 руб/м3/25м2/м3/1,18*1,05/6,43)	м2	102	44.39			4,528.25	1	4,528.25
		НР от ФОТ	%	105				3,385.85	105	3,385.85
		СП от ФОТ	%	55				1,773.54	55	1,773.54
		ЗТР	чеп-ч	290.7		*1,15		340.99		
								13,985.42		13,985.42
7	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов (инструкция по применению Корунда)	100 м2 обработанной поверхности	12.67					62-25-1	
		ЗП			37.07		0	469.68	1	469.68
		ЭМ			26.49		0	335.63	1	335.63
		в т.ч. ЗПМ			0		0	(000)	1	(000)
		МР			295.63		0	3,745.63	1	3,745.63
		НР от ФОТ	%	80				375.74	80	375.74
		СП от ФОТ	%	50				234.84	50	234.84
		ЗТР	чеп-ч	4.29			0	54.35		
								5,161.52		5,161.52
8	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12.67					62-25-7	
		ЗП			201.31		0	2,550.60	1	2,550.60
		ЭМ			1.91		0	24.20	1	24.20
		в т.ч. ЗПМ			0		0	(000)	1	(000)
		МР			847.85		0	10,742.26	1	10,742.26
		НР от ФОТ	%	80				2,040.48	80	2,040.48
		СП от ФОТ	%	50				1,275.30	50	1,275.30
		ЗТР	чеп-ч	23.6			0	299.01		
								16,632.84		16,632.84
9	62-26-4	Окраска по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.67					62-26-4	
		ЗП			126.06		0	1,597.18	1	1,597.18
		ЭМ			98.61		0	1,249.39	1	1,249.39
		в т.ч. ЗПМ			0		0	(000)	1	(000)
		МР			871.62		0	11,043.43	1	11,043.43
9,1	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0.681646	15,989.00		0	-10,898.84	1	-10,898.84
9,2	Прайс	Теплоизоляционная краска "Корунд" (420руб/л/1,18*1,05/6,43) (Норма расхода по инструкции: 1,25л/м2 при толщине слоя 1мм)	л	1583.75	58.12			92,051.79	1	92,051.79
		НР от ФОТ	%	80				1,277.74	80	1,277.74
		СП от ФОТ	%	50				798.59	50	798.59
		ЗТР	чеп-ч	14.59			0	184.86		
								97,119.28		97,119.28
10	15-04-019-5 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.3					15-04-019-5	
		ЗП			128.20	*1,15		1,223.67	1	1,223.67
		ЭМ			7.48	*1,25		9.35	1	9.35
		в т.ч. ЗПМ			0		0	(000)	1	(000)
		МР			11,043.43		0	11,043.43	1	11,043.43
		НР от ФОТ	%	80				2,040.48	80	2,040.48
		СП от ФОТ	%	50				1,275.30	50	1,275.30
		ЗТР	чеп-ч	23.6			0	299.01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				564.84	0		4,688.17	1	4,688.17
	НР от ФОТ	%		105				1,284.85	105	1,284.85
	СП от ФОТ	%		55				673.02	55	673.02
	ЗТР	чеп-ч		13.8)*1,15		131.72		
								7,943.68		7,943.68
	Итого							310,330.12		310,330.12
	Итого по смете							310,330.12		310,330.12

Составил

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

_____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

<http://smeta.ru-rt.ru>