

Smeta.RU (495) 974-1589 TCH-2001 (© ОАО МЦС "Мосстройсепи", 2006)											Форма № 16
"СОГЛАСОВАНО"						"УТВЕРЖДАЮ"					
" " 2015 г.						" " 2015 г.					
(наименование стройки)											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №											
(локальный сметный расчет)											
(наименование работ и затрат, наименование объекта)											
Основание: чертежи №											
										текущая цена	
										683,68	тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт июль 2015 года											
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3.15-55-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХИМИ ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ	м2	48,095							
		ЗП			516,15	*1,15	1	285,48	16,43	4 690,41	
		ЭМ			19,35	*1,25	1	11,63	8,83	102,72	
		в т.ч. ЗПМ			4,57	*1,25	1	2,75	16,43	45,14	
		МР			0,71		1	0,34	4,61	1,57	
1,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,047133	7,07		1	0,33	3,98	1,33	
1,2	1.3-2-49	СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	кг	269,332	5,19		1	1 397,83	2,89	4 039,74	
1,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,168333	481,69		1	81,08	5,77	467,86	
		НР от ЗП	%	100				285,48	84	3 939,94	
		СП от ЗП	%	64				182,71	44	2 063,78	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,81	166	74,93	
		ЗТР	чел-ч	45		*1,15	1	24,89			
								2 249,69		15 382,28	
2	3.15-96-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	м2	48,095							
		ЗП			576,24	*1,15	1	318,71	16,43	5 236,47	
		ЭМ			32,01	*1,25	1	19,24	8,83	169,92	
		в т.ч. ЗПМ			7,56	*1,25	1	4,54	16,43	74,67	
		МР			6,09		1	2,93	4,61	13,50	
2,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,02645225	2 278,84		1	60,28	6,06	365,30	
2,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,03029985	22 652,13		1	686,36	2,28	1 564,89	
		НР от ЗП	%	100				318,71	84	4 398,63	
		СП от ЗП	%	64				203,97	44	2 304,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,95	166	123,95	
		ЗТР	чел-ч	49		*1,15	1	27,10			
								1 618,15		14 176,71	
3	3.15-52-3	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	м2	154,359							
		ЗП			962,00	*1,15	1	1 707,67	16,43	28 057,08	
		ЭМ			283,85	*1,25	1	547,69	7,68	4 206,22	
		в т.ч. ЗПМ			70,31	*1,25	1	135,66	16,43	2 228,93	
		МР			190,13		1	293,48	11,42	3 351,57	
3,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,1616447448	7,07		1	1,14	3,98	4,55	
3,2	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,923684256	796,76		1	735,95	4,49	3 304,44	
3,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	2,30921064	481,69		1	1 112,32	5,77	6 418,11	
		НР от ЗП	%	100				1 707,67	84	23 567,95	
		СП от ЗП	%	64				1 092,91	44	12 345,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				237,41	166	3 700,02	
		ЗТР	чел-ч	74		*1,15	1	131,36			
								7 436,24		84 955,06	
4	3.15-96-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	м2	38,987							
		ЗП			458,64	*1,15	1	205,63	16,43	3 378,53	
		ЭМ			29,03	*1,25	1	14,15	8,83	124,92	
		в т.ч. ЗПМ			6,86	*1,25	1	3,34	16,43	54,93	
		МР			6,09		1	2,37	4,61	10,95	
4,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,01988337	2 278,84		1	45,31	6,06	274,58	
4,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,02456181	22 652,13		1	556,38	2,28	1 268,54	
		НР от ЗП	%	100				205,63	84	2 837,97	
		СП от ЗП	%	64				131,60	44	1 486,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,85	166	91,18	
		ЗТР	чел-ч	39		*1,15	1	17,49			
								1 166,92		9 473,22	
5	3.15-13-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ГАУЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	м2	16,668							
		ЗП			2 352,00	*1,15	1	450,84	16,43	7 407,24	
		ЭМ			29,03	*1,25	1	6,05	8,83	53,41	
		в т.ч. ЗПМ			6,86	*1,25	1	1,43	16,43	23,48	
		МР			726,98		1	121,17	5,5	666,45	
5,1	1.1-1-834	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ I	м2	16,668	52,32		1	872,07	6,24	5 441,72	
		НР от ЗП	%	100				450,84	84	6 222,08	
		СП от ЗП	%	64				288,54	44	3 259,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,50	166	38,98	
		ЗТР	чел-ч	200		*1,15	1	38,34			
								2 192,01		23 089,07	
6	3.15-128-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	м2	21,72							
		ЗП			671,06	*1,15	1	167,62	16,43	2 753,95	
		ЭМ			1,49	*1,25	1	0,40	8,83	3,57	

	ЗТР	чел-ч	39	*1,15	1	2,39								
						159,41								1 294,00
	Итого по локальной смете:					188 997,37								579 389,61
	НДС 18%													104 290,13
	Итого													683 679,74
	Составил	[должность, подпись(инициалы, фамилия)]												
		[должность, подпись(инициалы, фамилия)]												
	Проверил	[должность, подпись(инициалы, фамилия)]												
		[должность, подпись(инициалы, фамилия)]												